

BODENHEIZUNGSVERTEILER	
Kastentyp:	B 880
Heizkreise:	8 Stk.
Anschluss:	Ø3/4" AF19mm
Wassermenge:	408 l/h

	Datum	Bemerkung	Gez.		
PLANSTATUS	29.04.16	Vorabzug Werkplan:	UA		
ALLG. BD.	UK r.ST: OK I.B.R.: OK I.S.V. BFB: RAF: M.C. UK RD: B: Wand: D:	UK roh Sturz: OK fertig Brüstung OK fertig Schwelle Betonenfensterbank Raffestoren Kurbel UK roh Decke Boden Decke	LS: TS: LS: H.RAD: HGL/L S: DW: BA: WM: TU: 	Lichtschaft Türschleier Luftungsgitte Handluch-Radiator Handfeuerlöscher/ Luftschaum Dachwasser Bodenablauf (m. Geruchsversch.) Waschmaschine Tumbler Gartenhahn	Backstein Calmo Kalksandstein Stahlbeton Dämmung Thermur plus 15/9 GIS Wände
	<p>- Die Türhöhen verstehen sich OK höheren Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.</p> <p>- Die Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.</p> <p>- OK Vormauerungen in den Nasszellen sind immer Rohkanten und verstehen sich ab OK fertig Boden.</p> <p>- Die genauen Masse für den Innenausbau sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen,</p> <p>sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau vor Ort zu überprüfen und allfällige Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.</p> <p>- Feuchtigkeitsabschichtung unter Wänden Untergeschoss nach Ang. Bauleitung</p> <p>- Unter "Thermur-Elemente" ist auf der ganzen Länge ein 1cm dickes Mörtelbett, sowie Lagerfügen und erste Übermauerung in Zementmörtel auszuführen.</p> <p>- Deckenlager über allen Tragwänden ab Untergeschoss nach Ang. Ing.</p> <p>- Unter allen gemauerten Wandlagen Wandanker z.B. NUVO WL 3mm, Fa. Stauffer oder AKULA, Fa. Mapeba</p> <p>Möbelung / Sanitärapparate / Wandschränke verstehen sich als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpreises, ausgenommen sind die im Baubeschriebenen Bauteile!</p>				