









	Datum	Bemerkung	Gez.	
PLANSTATUS	03.05.16	Vorabzug Werkplan:	UA	
LEGENDE	UK r.ST:	UK roh Sturz:	LS: Lichtschacht	 Backstein
	OK f.BR:	OK fertig Brüstung	TS: Türschlesser	 Calmo
	OK f.SW:	OK fertig Schwelle	LG: Lüftungsgitter	 Kalksandstein
	BFB:	Betonfensterbank	H.RAD: Handtuch-Radiator	 Stahlbeton
	RAF:	Raffstosen	HGL/ LS: Handfeuerlöscher/ Luftschaum	 Dämmung
	M:	Motor	DW: Dachwasser	 Thermur plus 15/9
	UK RD:	UK roh Decke	BA: Bodenablauf (m. Geruchverschluss.)	 GIS Wände
	B:	Boden	WM: Waschmaschine	
	W:	Wand	TU: Tumbler	
	D:	Decke	 Gartenhahn	
ALLG. BD.	Die Türhöhen verstehen sich OK höheren Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.			
	Die Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.			
	OK Vormauerungen in den Nassezellen sind immer Rohkotten und verstehen sich ab OK fertig Boden.			
	Die genauen Masse für den Innenausbau sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen.			
	sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau vor Ort zu überprüfen und sämtliche Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.			
	Feuchtheitsabdichtung unter Wänden Untergeschoss nach Ang. Bauleitung.			
Unter "Thermur- Elemente" ist auf der ganzen Länge ein 1cm dickes Mörtelbett, sowie Lagerfügen und erste Übermauerung in Zementmörtel auszuführen.				
Deckenlager über allen Tragwänden ab Untergeschoss nach Ang. Ing.				
Unter allen gemauerten Wänden Wandlagger z.B. NUVO WL 3mm. Fa. Stauffer oder AKULA, Fa. Mabeja				
Möblierung / Sanitärapparate / Wandschränke verstehen sich als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpreises, ausgenommen sind die im Baubeschriebenen Bauteile !				